

ZMLUVA O DIELO č.35/2017

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.**
Sídlo: Červená Voda 9, 083 01 Sabinov
IČO: 47 363 061
DIČ: 2023844922
IČ DPH: SK2023844922
Zápis: OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 28578/P
Bankové spojenie: VÚB pobočka Sabinov
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0034 5543 7659
Zastúpený: Ing. Ľubomír Hrivňák

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. **Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Stulňany**
Sídlo: Stulňany 42, 086 43 Koprivnica
IČO: 00322610
DIČ: 2020778969
Bankové spojenie: PRIMA BANKA
Číslo účtu: SK21 5600 0000 0036 3298 3002
Zastúpený: Mgr. Hedviga Billá

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

Milan Kapec
tel. č.: 0905 275 518
e-mail : m.kapec@centrum.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“);

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Investície do využívania OZE – Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - Investície do využívania OZE – Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany (ďalej len „Projektová dokumentácia“), vypracovanej Ing. Pavlom Fottom v mesiaci 05/2015 a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 12 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	115 124,93 EUR
DPH	23 024,99 EUR
Cena s DPH	138 149,92 EUR

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa

zaväzuje pri oceňovaní Navyiac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. , Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác

zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej

doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa

zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunit (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunit 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Červenej Vode, dňa 28.11.2017



Za Objednávateľa:

V STULANY, dňa 27.11.2017



Stavba:	Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stúľany		
Projektant:	KS:		
Objednávateľ:	IČO a DIČ:		
Zhotoviteľ:	Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX s.r.o.	IČO a DIČ:	2023844922
Zákazka:	47363061	Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR						
Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	38 231,120	Zariadenie staveniska	0,000	Cena bez DPH	115 124,933
	Dodávky	132,300	Územie so sťaž. podmienk.	0,000	DPH 20 % z	23 024,987
	Celkom	38 363,420	Prevádzkové vplyvy	0,000	DPH 0 % z	0,000
PSV	Montáž	69 581,992	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,000	Cena celkom	138 149,920
	Dodávky	7 179,521	Horské oblasti	0,000		
	Celkom	76 761,513	Mimostavenisková doprava	0,000		
MINT	Montáž	0,000	VRN celkom	0,000		
	Materiál	0,000		0,000		
	Dodávky	0,000	HZS	0,000		
	Celkom	0,000	Komplet. činnosť	0,000		
ZRN	115 124,933					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa
--	---------------------------------



20.11.2017

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulčany

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
SC01 - Stavebná časť	99 445,300	0,000	0,000	0,000	0,000	99 445,300
SC02 - Ústredné vykurovanie	15 679,633	0,000	0,000	0,000	0,000	15 679,633
Celkom bez DPH :	115 124,933	0,000	0,000	0,000	0,000	115 124,933
			DPH	20% z	115 124,933	23 024,987
			DPH	0% z	0,000	0,000
			Celkom s DPH :			138 149,920

PROFIMAX
 Ing. Ľubomír Hrivnák / PROFIMAX s.r.o.
 Červená Voda 9
 083 01 Sabínov
 IČO: 47 363 061
 IČ DPH: SK 202 3644 922

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Popis položky	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Stavba : Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany						
Objekt: SC01 - Stavebná časť						
	Práce HSV					
	ZEMNÉ PRÁCE					
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	2,149	24,000	51,576	0,000	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnávaním dna v hĺbke 3	1,075	6,110	6,568	0,000	0,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	2,149	4,420	9,499	0,000	0,00
167101101	Nakladanie neuf'ahnutého výkopku z hornin tr 1-4 do 100 m ³	2,149	5,930	12,744	0,000	0,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	2,149	0,820	1,762	0,000	0,00
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamennvo (17 05) ostatné	3,868	8,000	30,944	0,000	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE			113,093	0,000	0,0
	ZÁKLADY					
271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	8,081	35,000	282,835	0,000	16,73
273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	2,939	89,000	261,571	0,000	6,50
273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	2,239	11,500	25,749	0,000	0,01
273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	2,239	3,650	8,172	0,000	0,00



AX s.r.o.
3 017 007
7 363 061
9844 922

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	SC01 - Stavebná časť	Práce HSV	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			ZÁKLADY							
273362021			Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	0,103	t		1 251,220	128,876	0,000	0,12
274313612			Betón základových pásov, prostý tr C 20/25	2,224	m ³		89,000	197,936	0,000	4,92
			ZÁKLADY					905,139	0,000	28,3
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311271302			Múrovo nosné (m ³) z betónových tvární 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	1,303	m ³		159,000	207,177	0,000	2,82
311361825			Výstuž pre múrovo nosné z betónových tvární s betónovou výplňou z ocele 10505	0,029	t		563,230	16,334	0,000	0,03
314291144			Múrovo kotínov z tehál samotových dĺžky 250mm s III MVC 2, 5	2,390	m ³		431,040	1 030,186	0,000	4,61
342272106			Priečky z tvární hr. 150 mm P4-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x249x599)	24,000	m ²		23,500	564,000	0,000	4,14
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					1 817,697	0,000	11,6
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
417321515			Betón stúžajúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	5,453	m ³		95,500	520,762	0,000	12,46
417351115			Debnenie bočnice stúžajúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	44,125	m ²		7,260	320,347	0,000	0,82
417351116			Debnenie bočnice stúžajúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	44,125	m ²		2,690	118,696	0,000	0,00

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Práce HSV									
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
417361821			Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,350	t	1 235,630	432,471	0,000	0,36
430321315			Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	0,403	m3	89,000	35,867	0,000	0,90
430362021			Výstuž schodiskových konštrukcií zo zväraných sietí z drôtov typu K.ARI	0,009	t	1 243,730	11,194	0,000	0,01
434351141			Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	3,360	m2	11,680	39,245	0,000	0,08
434351142			Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	3,360	m2	2,900	9,744	0,000	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
612421615			Vnútorná omietka vápenná alebo vápnomocementová v podlaži a v schodisku hrubá zatretá	9,360	m2	5,050	47,268	0,000	0,31
612481119			Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mrežkou	24,000	m2	6,000	144,000	0,000	0,05
615981134			Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 100 mm	17,000	m2	15,500	263,500	0,000	0,16
622464221			Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová škrabaná, hr. 1,5 mm	304,773	m2	10,760	3 279,357	0,000	0,82
622481119			Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mrežkou	9,825	m2	6,000	58,950	0,000	0,02

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			Práce HSV						
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
632450409			Cementový poter 20 MPa, hr. 50 mm	19,593	m ²	19,330	378,733	0,000	2,06
648991113			Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt.	14,700	m	5,600	82,320	0,000	0,12
612423521			Omietka ryh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	0,900	m ²	15,030	13,527	0,000	0,04
612425931			Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	47,250	m ²	12,440	587,790	0,000	5,28
622422321			Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	266,709	m ²	3,800	1 013,494	0,000	4,84
625251256			Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	234,249	m ²	31,500	7 378,843	0,000	0,00
625251273.1			Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	36,344	m ²	25,000	908,600	0,000	0,00
625251280			Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podlaždov hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	34,180	m ²	24,000	820,320	0,000	0,00
625251406			Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	32,460	m ²	33,500	1 087,410	0,000	0,00
5624900360			Parapet vnútorný plastový	14,700	m	9,000	0,000	132,300	0,01
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				16 064,112	132,300	13,7
			OSTATNÉ PRÁCE						

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			Práce HSV						
			OSTATNÉ PRÁCE						
941942001			Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	368,529	m2	1,400	515,941	0,000	6,09
941942901			Pripлатok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	2 948,232	m2	0,500	1 474,116	0,000	0,00
941955001			Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešetovej podlahy do 1,20 m	36,600	m2	2,000	73,200	0,000	1,54
941955003			Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešetovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	19,500	m2	5,410	105,495	0,000	1,48
941942801			Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	368,529	m2	1,300	479,088	0,000	0,00
961043111			Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	15,554	m3	71,100	1 105,889	0,000	0,00
962031132			Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	3,949	m2	2,270	8,964	0,000	0,10
962032231			Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	12,867	m3	20,200	259,913	0,000	0,62
962032631			Búranie kominov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu s, -1,63300t	2,390	m3	24,330	58,149	0,000	0,00
965042221			Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	0,080	m3	81,810	6,545	0,000	0,00
965043331			Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	0,617	m3	99,570	61,435	0,000	0,00

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			Práce HSV						
			OSTATNÉ PRÁCE						
968061112			Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m ² , -0,01200t	13,000	ks	0,410	5,330	0,000	0,00
968061113			Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m ² , -0,01600t	10,000	ks	0,700	7,000	0,000	0,00
968061125			Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	7,000	ks	0,600	4,200	0,000	0,00
968062355			Výburanie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06200t	3,240	m ²	6,240	20,218	0,000	0,15
968062356			Výburanie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	25,200	m ²	4,580	115,416	0,000	0,77
968062455			Výburanie drevených dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,08800t	3,060	m ²	4,190	12,821	0,000	0,13
968062745			Výburanie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	13,625	m ²	1,490	20,301	0,000	0,27
974031153			Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	6,000	m	2,380	14,280	0,000	0,11
978011191			Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápnomocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	31,876	m ²	2,800	89,253	0,000	0,00
978015231			Otlčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	266,709	m ²	0,350	93,348	0,000	0,00
978015271			Otlčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t, ostenie	18,900	m ²	1,460	27,594	0,000	0,00

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			Práce HSV						
			OSTATNÉ PRÁCE						
979011131			Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	86,707	t	15,100	1 309,276	0,000	0,00
979081111			Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	86,707	t	8,500	737,009	0,000	0,00
979081121			Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	867,070	t	0,430	372,840	0,000	0,00
979082111			Vnútrostavisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	86,707	t	7,550	654,638	0,000	0,00
979082121			Vnútrostavisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	260,121	t	0,850	221,103	0,000	0,00
979089112			Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	86,707	t	42,000	3 641,694	0,000	0,00
953946516			Soklový profil LO 183 mm (hliníkový)	64,620	m	7,900	510,498	0,000	0,00
953946521			Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	148,612	m	2,800	416,114	0,000	0,00
953996616			Okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	129,800	m	2,500	324,500	0,000	0,00
968072455			Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	1,576	m2	4,000	6,304	0,000	0,00
			OSTATNÉ PRÁCE				12 752,472	0,000	11,3
			PRESUNY HMÔT						

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stul'any

Položka	Objekt:	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
		Práce HSV						
		PRESUNY HMŔT						
999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	85,269	t	21,500	1 833,284	0,000	0,00
		PRESUNY HMŔT				1 833,284	0,000	0,0
		Práce HSV				34 974,123	132,300	79,5
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI						
711131101		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na suchu	12,720	m ²	2,700	34,344	0,000	0,00
711211551		Hydroizolačná stierka vonkajšia, vodorovná	21,259	m ²	6,500	138,184	0,000	0,03
998711201		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,023	%	2,500	5,058	0,000	0,00
6281113000		Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojní lepenka A 400 H	14,628	m ²	0,820	0,000	11,995	0,01
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI				177,585	11,995	0,0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ						
713111111		Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	497,776	m ²	1,040	517,687	0,000	0,00
998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	62,922	%	1,000	62,922	0,000	0,00
6314150090		Tepelné izolácie stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000	253,866	m ²	9,500	0,000	2 411,727	1,22

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stuháň

Položka	Objekt:	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ						
6314150100			Teplné izolácie stropy, čadčiová minerálna izolácia - doska 180x600x1000	253,866	m2	10,260	0,000	2 604,665	1,37
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				580,609	5 016,392	2,6
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721171109			Potrúbie z PVC - U - odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	1,500	m	13,530	20,295	0,000	0,03
721173205			Potrúbie z PVC - U - odpadné pripájacie D 50x1, 8	1,300	m	6,860	8,918	0,000	0,00
721173206			Potrúbie z PVC - U - odpadné pripájacie D 63x1, 8	1,200	m	7,900	9,480	0,000	0,00
721290123			Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	3,000	m	0,750	2,250	0,000	0,00
998721201			Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,817	%	1,000	0,817	0,000	0,00
721170905			Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	1,000	ks	7,140	7,140	0,000	0,00
721170909			Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	1,000	ks	15,570	15,570	0,000	0,00
721170965			Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	1,000	ks	12,070	12,070	0,000	0,01
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				76,540	0,000	0,0
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:								
		Práce PSV						
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
722172111		Potrúbie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	8,200	m	6,170	50,594	0,000	0,00
722190402		Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 20	1,000	ks	5,820	5,820	0,000	0,00
722220111		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	3,000	ks	4,200	12,600	0,000	0,00
722290226		Plaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	8,200	m	1,230	10,086	0,000	0,00
722290234		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	8,200	m	0,830	6,806	0,000	0,00
998722201		Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	1,377	%	1,000	1,377	0,000	0,00
5518215765		Nástenka s vnútorným závitom	3,000	ks	13,000	39,000	0,000	0,00
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				126,283	0,000	0,0
		ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY						
725119307		Montáž záchodovej misy kombinovanej	1,000	sub.	27,000	27,000	0,000	0,00
725219401		Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	2,000	sub.	23,500	47,000	0,000	0,00
725333361		Montáž výletky nerezovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	1,000	sub.	10,350	10,350	0,000	0,00

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Objekt:								
		Práce PSV						
		ZTL-ZARIADOVACIE PREDMETY						
725819401		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	sub.	4,770	4,770	0,000	0,00
725819402		Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	6,000	sub.	5,600	33 600	0,000	0,00
725829201		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej	3,000	ks	6,620	19 860	0,000	0,00
725869301		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeniace predmety, umývadlová do D 40	2,000	ks	2,260	4 520	0,000	0,00
998725201		Presun hmôt pre zariadeniace predmety v objektoch výšky do 6 m	6,988	%	1,000	6 988	0,000	0,00
725110811		Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0.01933t	1,000	sub.	5,570	5 570	0,000	0,00
725210821		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatury, -0.01946t	1,000	sub.	3,680	3 680	0,000	0,00
725810811		Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0.00049t	1,000	ks	1,160	1 160	0,000	0,00
725820810		Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0.0026t	1,000	sub.	2,690	2 690	0,000	0,00
55101241001		Ventil rohový RDL 80 1/2 s pripoj. rúrkou	1,000	ks	9,800	9 800	0,000	0,00
5513006640		Umývadlová nástenna batéria	3,000	ks	48 900	146 700	0,000	0,00

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:								
		Práce PSV						
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
55234014101		Nerezová vylevka na podlahu	1,000	ks	145,100	145,100	0,000	0,00
762081061		Zvlášne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva	81,971	m2	3,500	286,899	0,000	0,00
5514100500		Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2 s vrškom T 13	6,000	ks	3,310	0,000	19,860	0,00
5516131100		Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm	2,000	ks	4,390	0,000	8,780	0,00
6421370600		Umývadlo 55cm bez diery	2,000	ks	30,970	0,000	61,940	0,03
6424310481		WC kombi s nádrží 3/6l	1,000	ks	94,330	0,000	94,330	0,03
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				755,687	184,910	0,1
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762311103		Montáž kotevých želez, príložiek, pátiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	15,000	ks	1,550	23,250	0,000	0,05
762313113		Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	50,000	ks	1,880	94,000	0,000	0,00
762332110		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	56,100	m	4,490	251,889	0,000	0,05
762332120		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	119,350	m	5,820	694,617	0,000	0,11

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Objekt:								
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762395000		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr. - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	6,638	m3	27,640	183,474	0,000	0,16
762421336		Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	34,180	m2	19,500	666,510	0,000	1,02
762421500		Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	54,688	m	3,050	166,798	0,000	0,00
762523104		Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	18,900	m2	4,350	82,215	0,000	0,00
998762202		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	68,705	%	2,500	171,763	0,000	0,00
762331812		Demontáž viazaných konštrukcií krokov so sklonom do 60°, prierez plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	523,360	m	1,500	785,040	0,000	0,00
762341811		Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	270,165	m2	1,020	275,568	0,000	0,00
5200090008		Oceľová papuča pre ukotvenie dreveného stĺpika	5,000	KS	9,000	45,000	0,000	0,00
5200090016		Oceľová kotva L profil 100x100x10	10,000	KS	4,000	40,000	0,000	0,00
5539570001		Tyč závitová M 14 mm s podložkou a maticou	50,000	ks	2,100	105,000	0,000	0,00
762341004		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	33,275	m2	3,350	111,471	0,000	0,00

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stuháň

Položka	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:								
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762341021		Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	6,774	m2	9,000	60,966	0,000	0,00
762341031		Montáž debnenia šítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	4,350	m2	10,000	43,500	0,000	0,00
762341201		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	1 258,000	m	0,600	754,800	0,000	0,00
762341252		Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	361,900	m	0,890	322,091	0,000	0,00
6051119000		Dosky omietané	0,179	m3	170,010	0,000	30,432	0,10
6051119000		Dosky omietané	0,115	m3	170,010	0,000	19,551	0,06
6051119000		Dosky omietané	0,567	m3	170,010	0,000	96,396	0,31
6051119900		Opracované dosky omietané mákké rezivo 13-32	0,878	m3	190,310	0,000	167,092	0,48
6051506900		Hranol mákké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mákké rezivo	2,428	m3	214,020	0,000	519,641	1,34
6051506900		Hranol mákké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mákké rezivo	0,995	m3	214,020	0,000	212,950	0,55
6051599900		Hranol mákké rezivo - omietané	1,476	m3	224,050	0,000	330,698	0,81

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
SC01 - Stavebná časť								
Práce PSV								
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
6051718000		Lata podkladná 60/40	56,876	m	1,020	0,000	58,014	0,08
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
						4 877,952	1 434,774	5,1
DREVOSTAVBY								
763732112		Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	331,200	m	8,290	2 745,648	0,000	0,00
763734111		Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov priezbovej plochy do 50 cm ²	355,000	m	1,700	603,500	0,000	0,00
998763201		Presun hmoť pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	96,164	%	3,500	336,574	0,000	0,00
6122201060		Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m	290,149	m ²	19,500	5 657,905	0,000	0,00
6051351000		Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo	1,452	m ³	183,930	0,000	267,066	0,80
DREVOSTAVBY								
						9 343,627	267,066	0,8
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764172070		Krytina z poplast. plechu šitové lemovanie vrchné sklon do 30°	29,200	m	5,500	160,600	0,000	0,00
764172080		Krytina z poplast. plechu hrebeň z hrebenáčov obličných sklon do 30°	22,600	m	14,500	327,700	0,000	0,06
764711116		Oplechovanie parapetov z poplast. plechu	27,700	m	14,270	395,279	0,000	0,09

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt: SC01 - Stavebná časť							
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764751112	Odpadné rúry z poplast. plechu kruhové rovné SROR D 100 mm	26,600	m	17,800	473,480	0,000	0,05
764761122	Žlaby z poplast. plechu podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	61,100	m	22,500	1 374,750	0,000	0,08
764761232	Žlaby z poplast. plechu kotlík SOK k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm	4,000	ks	13,190	52,760	0,000	0,00
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	111,410	%	1,100	122,551	0,000	0,00
764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabulí 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	283,497	m2	0,930	263,652	0,000	0,00
764352810	Demontáž žlabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	21,500	m	0,700	15,050	0,000	0,00
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	27,700	m	0,930	25,761	0,000	0,00
764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	46,500	m	0,930	43,245	0,000	0,00
764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	8,080	m	0,580	4,686	0,000	0,00
764172207	Oceľové strešné krytiny v tvare skridle z tabulí z poplast. plechu standard, sklón do 30°	394,230	m2	17,000	6 701,910	0,000	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
	KRYTINY TVRDÉ				9 961,424	0,000	0,3

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	SC01 - Stavebná časť							
		Práce PSV						
		KRYTINY TVRDÉ						
765901343		Strešná fólia Pro Plus od 22° do 35° na kroky	393,275	m ²	3,480	1 368,597	0,000	0,06
998765201		Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	18,028	%	3,500	63,098	0,000	0,00
		KRYTINY TVRDÉ				1 431,695	0,000	0,1
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766621081		Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	78,600	m	7,800	613,080	0,000	0,01
766641161		Montáž dveri plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dveri	27,100	m	9,120	247,152	0,000	0,00
998766201		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	148,460	%	0,350	51,961	0,000	0,00
61141077012		Dodávka plastových okien	28,440	m ²	197,000	5 602,680	0,000	0,00
61141244042		Dodávka plastových dveri a stien	15,725	m ²	421,000	6 620,225	0,000	0,00
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				13 135,098	0,000	0,0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767616120		Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	11,737	m	3,260	38,263	0,000	0,00
767641110		Montáž dveri, osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokridlových	1,000	ks	30,000	30,000	0,000	0,00

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:		Práce PSV						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
998767201		Presun hmot. pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	16,473	%	0,500	8,236	0,000	0,00
767996802		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	263,500	kg	0,760	200,260	0,000	0,02
55340776001		Dvere oceľové 600x1200 otvárate jednodvrdlové zateplené z polyuret. panelov so zárubňou so zámkom FAB	1,000	ks	215,000	215,000	0,000	0,00
5534667260		Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	11,737	m	94,000	1 103,278	0,000	0,00
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				1 595,038	0,000	0,0
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771576109		Montáž podlah z dlaždíc keramických do tmeľu flexibilného	6,850	m2	13,600	93,160	0,000	0,03
998771201		Presun hmot. pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	2,448	%	1,500	3,672	0,000	0,00
59786501301		Keramické dlaždice	6,987	m2	13,500	94,325	0,000	0,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				191,157	0,000	0,0
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY						
772211302		Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 30 mm	11,900	m	9,800	116,620	0,000	0,53
772501140		Kladenie dlažby z kamena z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	19,593	m2	16,560	324,460	0,000	2,19

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulčany

Položka	Objekt:	Popis položky	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	SC01 - Stavebná časť							
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY						
998772201		Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	9,525	2,500	23,813	0,000	0,00
59229022101		Kamenná dlažba	m2	20,377	22,000	448,294	0,000	0,00
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY				913,186	0,000	2,7
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
781445207		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	19,200	15,350	294,720	0,000	0,01
998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	7,016	1,500	10,524	0,000	0,00
5876582000		Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	19,584	13,500	0,000	264,384	0,41
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				305,244	264,384	0,4
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD						
782111140		Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným	m2	43,415	39,700	1 723,576	0,000	1,16
998782201		Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	34,505	1,200	41,406	0,000	0,00
5831		Kameninový obklad	m2	43,415	31,000	1 345,865	0,000	0,00
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD				3 110,847	0,000	1,2
		NÁTERY						

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulčany

Položka	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:							
		Práce PSV					
		NÁTERY					
783726000		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	89,579 m ²	0,990	88,683	0,000	0,02
783726100		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	89,579 m ²	0,990	88,683	0,000	0,02
783782203		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti červotoči a drevokazným húbam	888,635 m ²	1,800	1 599,543	0,000	0,39
783785103		Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne, napetujúce, hrubky 500 g/m ²	773,100 m ²	4,900	3 788,190	0,000	0,43
		NÁTERY			5 565,099	0,000	0,9
		MAĽBY					
784410100		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	107,250 m ²	0,680	72,930	0,000	0,01
784410500		Prebrúsenie a opásenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	107,250 m ²	0,090	9,652	0,000	0,00
784452371		Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	107,250 m ²	1,530	164,093	0,000	0,02
Pol10		Spojovacia svorka HR SS	30,000 ks	1,700	51,000	0,000	0,00
Pol101		Demontáž a montáž elektroinštalácie WC a kotelňa	1,000 sub	2 350,000	2 350,000	0,000	0,00
Pol11		Inštalácia krabica KO 125	4,000 ks	2,000	8,000	0,000	0,00

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulčany

Položka	Objekt:	SC01 - Stavebná časť	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			Práce PSV						
			MALBY						
Pol12			Trubka netriešivá samozhášavá FXP 25	40,000	m	0,580	23,200	0,000	0,00
Pol13			Revízia zariadenia	16,000	hod	8,900	142,400	0,000	0,00
Pol14			Drobné stavebné úpravy	40,000	hod	6,900	276,000	0,000	0,00
Pol15			Prepojenie inštalácie	16,000	hod	6,900	110,400	0,000	0,00
Pol16			Drobné pomocné a nesyšpecifikované práce	60,000	hod	6,900	414,000	0,000	0,00
Pol17			Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	32,000	hod	6,900	220,800	0,000	0,00
Pol19			Podpera vedenia HR PV	90,000	ks	1,030	92,700	0,000	0,00
Pol2			Podpera vedenia HR PV	90,000	ks	0,850	76,500	0,000	0,00
Pol20			Okapová svorka HR SO	20,000	ks	1,200	24,000	0,000	0,00
Pol21			Vodič FeZn 8	120,000	kg	1,700	204,000	0,000	0,00
Pol22			Odbočná spojovacia svorka HR SR	15,000	ks	0,750	11,250	0,000	0,00



Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulčany

Položka	Objekt:	SC01 - Stavebná časť	Práce PSV	Popis položky	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			MAJBY						
Pol23			Skúšobná svorka HR SZ	4,000	ks	1,540	6,160	0,000	0,00
Pol24			Uzemňovacia svorka HR SR03	12,000	ks	1,150	13,800	0,000	0,00
Pol25			Uzemňovacia tyč HR ZT2	12,000	ks	16,500	198,000	0,000	0,00
Pol26			Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	10,000	ks	0,450	4,500	0,000	0,00
Pol27			Spojovacia svorka HR SS	30,000	ks	0,500	15,000	0,000	0,00
Pol28			Inštalčná krabica KO 125	4,000	ks	2,000	8,000	0,000	0,00
Pol29			Trubka netriestivá samozhášavá FXP 25	40,000	m	0,450	18,000	0,000	0,00
Pol3			Okapová svorka HR SO	20,000	ks	2,150	43,000	0,000	0,00
Pol4			Vodič FeZn 8	120,000	kg	1,890	226,800	0,000	0,00
Pol5			Odbočná spojovacia svorka HR SR	15,000	ks	2,500	37,500	0,000	0,00
Pol6			Skúšobná svorka HR SZ	4,000	ks	2,100	8,400	0,000	0,00

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
		SC01 - Stavebná časť						
		Práce PSV						
		MAUBY						
Pol7		Uzemňovacia svorka HR SR03	12,000	ks	1,400	16,800	0,000	0,00
Pol8		Uzemňovacia tyč HR ZT2	12,000	ks	12,500	150,000	0,000	0,00
Pol9		Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	10,000	ks	1,540	15,400	0,000	0,00
		MAUBY				5 012,285	0,000	0,0
		Práce PSV				57 159,356	7 179,521	14,3
		SC01 - Stavebná časť				92 133,479	7 311,821	93,7
						99 445,300		

PROFIMAX
 Ing. Ľubomír Hrivňák - PROFIMAX s.r.o.
 tel.: +421 948 017 007
 IČO: 47 363 051
 IČ DPH: SK 202 3846 922

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
Objekt: SC02 - Ústredné vykurovanie							
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	11,500	m ²	8,670	99,705	0,000	0,87
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				99,705	0,000	0,9
	OSTATNÉ PRÁCE						
971042351	Vybúr. otvorov do 0,09 m ² v betón. murive hr. do 45 cm	1,000	kus	25,000	25,000	0,000	0,05
974031155	Výsekanie rýh v tehlom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	35,000	m	4,300	150,500	0,000	0,02
979086213	Nakladanie vyburaných hmôt	0,800	t	23,860	19,088	0,000	0,00
979082314	Vodorovná doprava sítě a vyburaných hmôt po suchu nad 1000 do 2000 m	0,800	t	3,630	2,904	0,000	0,00
48438820.1	Teplé čerpadlo TEC 220 TM	1,000	kus	1 590,000	1 590,000	0,000	0,00
721171109.1	Potrubic kanál. z PVC-U rúr odpadné-kondenz pre kotol a TC	1,000	sub	215,000	215,000	0,000	0,00
722130213.1	Potrubic vodovodné -dopojenie teplej, studenej vody a cirkulácie	1,000	sub	589,000	589,000	0,000	0,00
723110203	Potrubic plyn. z ocel. rúrok -uprava rozvodu+ revízia OPZ	1,000	sub	158,000	158,000	0,000	0,00
72553900.1	Montáž tepelného čerpadla na prípravu teplej vody TEC 220 TM	1,000	subor	399,000	399,000	0,000	0,00

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Popis položky		Mj	Množstvo	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	SC02 - Ústredné vykurovanie							
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakiadky nosením do 3,5 m	t	0,800		11,000	8,800	0,000	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE							
						3 157,292	0,000	0,1
	Práce HSV					3 256,997	0,000	0,9
	Práce PSV							
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
998725201	Presun hmoí pre zariad' predmetý v objektoch výšky do 6 m	%	20,287		0,310	6,289	0,000	0,00
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
						6,289	0,000	0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731249211	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. bez prípr. TUV	súbor	1,000		121,250	121,250	0,000	0,01
998731201	Presun hmoí pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	34,071		3,250	110,731	0,000	0,00
998731201	Presun hmoí pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	34,427		3,250	111,888	0,000	0,00
731200825	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 40 kW	kus	1,000		29,190	29,190	0,000	0,00
731391812	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 10 m2	kus	1,000		14,030	14,030	0,000	0,00
731890801	Vnútrost. prem. vybur. hmoí z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	t	0,200		115,590	23,118	0,000	0,00

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt: SC02 - Ústredné vykurovanie							
	Práce PSV						
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE						
484F00843	Zostava - Cerapur ZSBR 28+ zásob 120 2E + príslušenstvo č.258	1,000	suprava	1 790,000	1 790,000	0,000	0,00
484F08101	Regulátor ekvitermický FW 120 s montážou	1,000	kus	235,800	235,800	0,000	0,00
484F08201	Oddelený odťah spalín súosi vodorovný 125 80 s montážou	1,000	sub	356,000	356,000	0,000	0,00
73175115.1	Demontáž jestvujúceho komínového telesa	1,000	subor	9,900	9,900	0,000	0,00
731999904.1	Kotolne- vykurovacia skúška	72,000	hod	8,000	576,000	0,000	0,00
731999906	Kotolne - uvedenie plyn. spotrebičov do prevádzky	1,000	sub	115,000	115,000	0,000	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				3 492,907	0,000	0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						
732331614	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat PN 0,6 o obsahu 25 l	1,000	subor	53,870	53,870	0,000	0,01
732331921	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	1,000	kus	34,000	34,000	0,000	0,00
998732201	Presun hmot pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	2,557	%	1,000	2,557	0,000	0,00
732320813	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 200 l	1,000	kus	11,800	11,800	0,000	0,00

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Popis položky				Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	SC02 - Ústředné vykurovanie								
	Práce PSV								
	ÚSTŘEDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE								
732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových do DN 40	1,000	kus	4,570	4,570	0,000	0,00		
732890801	Vnútrost. prem. výbír. hmot. zo strojovni vod. 100 m v. do 6m	0,450	t	45,870	20,642	0,000	0,00		
	ÚSTŘEDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				127,439	0,000	0,0		
	ÚSTŘEDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
733191111	Manžety prestupové pre rúrky do DN 20	10,000	kus	5,790	57,900	0,000	0,01		
733191112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	12,000	kus	7,000	84,000	0,000	0,02		
998733201	Presun hmot. pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	46,639	%	1,100	51,303	0,000	0,00		
733120815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	198,000	m	1,010	199,980	0,000	0,01		
733191816	Odreženie strmeňových držiakov potrubia do pr. 44,5	26,000	kus	0,100	2,600	0,000	0,00		
733890801	Vnútrost. prem. výbír. hmot. potrubia vodor. 100m v. do 6m	2,350	t	32,650	76,728	0,000	0,00		
733165316	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	72,000	m	12,500	900,000	0,000	0,00		
733165320	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	60,000	m	15,300	918,000	0,000	0,00		

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulčany

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt: SC02 - Ústredné vykurovanie							
	Práce PSV						
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
733165325	Pornubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	78,000	m	19,900	1 552,200	0,000	0,00
733324304	Pripl. za potrubie plastové spoj plast objim. v kotol. d25	8,000	m	5,600	44,800	0,000	0,00
733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	210,000	m	0,350	73,500	0,000	0,00
733391922	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objimkou priem. 16mm	8,000	kus	2,500	20,000	0,000	0,00
733391923	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objimkou priem. 20mm	24,000	kus	2,900	69,600	0,000	0,00
733391924	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objimkou priem. 25mm	27,000	kus	3,500	94,500	0,000	0,00
733999904	Rozvod potrubia- murárska výpomoc	1,000	sub	250,000	250,000	0,000	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				4 395,111	0,000	0,0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
734209105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	1,000	kus	0,920	0,920	0,000	0,00
734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	5,000	kus	3,030	15,150	0,000	0,00
734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15	2,000	kus	7,490	14,980	0,000	0,00

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulčany

Položka	Objekt:	SC02 - Ústredné vykurovanie	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			Práce PSV						
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
734222612			Ventil regul. závit. s hlavickou termost. ovlád. G 1/2	15,000	kus	18,940	284,100	0,000	0,01
734494213			Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	3,000	kus	5,030	15,090	0,000	0,00
734499211			Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	3,000	kus	3,350	10,050	0,000	0,00
998734201			Presun hmot pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	10,795	%	0,200	2,159	0,000	0,00
734200821			Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	36,000	kus	2,110	75,960	0,000	0,00
734200822			Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	6,000	kus	2,910	17,460	0,000	0,00
734890801			Vnútrost. prem. výbur. hmot armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	0,265	t	25,250	6,691	0,000	0,00
734209103			Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	25,000	kus	0,656	16,400	0,000	0,00
734211115			Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C vyhrievacích telies	23,000	kus	1,500	34,500	0,000	0,00
734221686			Termostatická hlavica vaskova PN 10 do 110°C vyhrievacích telies VK	8,000	kus	10,900	87,200	0,000	0,00
734251115			Ventily poisťné závitové P10-137-606 G 1	1,000	kus	39,000	39,000	0,000	0,00

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	Objekt:	SC02 - Ústredné vykurovanie	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
			Práce PSV						
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
734261215			Skrutkovanie priame V 4300 G 1	2,000	kus	6,500	13,000	0,000	0,00
734261235			Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	2,000	kus	8,000	16,000	0,000	0,00
734261406			Armatura pripojovacia priama G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorov typu VK	8,000	kus	25,000	200,000	0,000	0,00
734261417			Skrutkovanie regulačné radiátorové rohové G 1/2 s vypúšťaním	15,000	kus	6,500	97,500	0,000	0,00
734291123			Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	2,000	kus	5,500	11,000	0,000	0,00
734291244			Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1	1,000	kus	15,600	15,600	0,000	0,00
734292774			Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	3,000	kus	14,000	42,000	0,000	0,00
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				1 014,760	0,000	0,0
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
998735201			Presun hmot pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	29,703	%	1,850	54,951	0,000	0,00
735151821			Demontáž vykurovacích teles panelových dvojrad. do 1500 mm	18,000	kus	3,080	55,440	0,000	0,00
735890801			Vnútrost. prem. vybur. hmot vyk. teles vodor. 100m v. do 6m	2,650	t	29,870	79,156	0,000	0,00

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulňany

Položka	SC02 - Ústredné vykurovanie	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
2863D180.1		Konzoly korad	23,000	pár	2,350	54,050	0,000	0,00
2863G460.1		Začka, korad 1/2	23,000	kus	0,458	10,534	0,000	0,00
4531.1		Elektroinštalčné práce v budovách	1,000	sub	350,500	350,500	0,000	0,00
484521041		Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800 Korad P90	2,000	kus	89,000	178,000	0,000	0,00
4849D0491		Radiátor KORAD. Typ 11K - dĺž 400 x výš 600 mm	2,000	kus	47,000	94,000	0,000	0,00
4849D0492		Radiátor KORAD. Typ 11K - dĺž 500 x výš 600 mm	1,000	kus	49,000	49,000	0,000	0,00
4849D0495		Radiátor KORAD. Typ 11K - dĺž 800 x výš 600 mm	1,000	kus	66,000	66,000	0,000	0,00
4849D0499		Radiátor KORAD. Typ 11K - dĺž 1200 x výš 600 mm	1,000	kus	85,000	85,000	0,000	0,00
4849D1125		Radiátor KORAD. Typ 22K - dĺž 800 x výš 600 mm	1,000	kus	100,000	100,000	0,000	0,00
4849D1129		Radiátor KORAD. Typ 22K - dĺž 1200 x výš 600 mm	4,000	kus	129,500	518,000	0,000	0,00
4849D1131		Radiátor KORAD. Typ 22K - dĺž 1400 x výš 600 mm	3,000	kus	142,500	427,500	0,000	0,00

Rozpočet

Zákazka: Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stulčany

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	SC02 - Ústředné vykurovanie							
	Práce PSV							
	ÚSTŘEDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
4849D2577	Radiátor KORAD. Typ 21 VK(P.L.) - dĺž 1000 x výš.500 mm	3,000	kus		112,000	336,000	0,000	0,00
4849D2579	Radiátor KORAD. Typ 21 VK(P.L.) - dĺž 1200 x výš.500 mm	5,000	kus		125,000	625,000	0,000	0,00
735159619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-1IK Hdo600/Ldo2000mm	5,000	kus		18,000	90,000	0,000	0,00
735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-2IK Hdo600/Ldo2000mm10	2,000	kus		20,500	41,000	0,000	0,00
735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	8,000	kus		21,500	172,000	0,000	0,00
	ÚSTŘEDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
	Práce PSV							
	SC02 - Ústředné vykurovanie							
	Celkom za stavbu:							
						107 813,112	7 311,821	94,7
							115 124,933	

